

## Informationen zum Thema:

### Zeitaufwand für den Einbau für alle TALIS Lichtkamine<sup>®</sup> mit Ø 30

Einbausituation	Detail	Gesamt
Raumdecke ist fertiggestellt, bzw. einbaubereit vorhanden, die Montage ist in einem Stück komplett möglich	2 Mann à 3 – 3,5 h	6 – 7 h
Mit Routine, d. h. es wurden schon mehrere Lichtkamine eingebaut	2 Mann à 2,5 – 3 h	5 – 6 h
Bei zeitversetztem Einbau einer (abgehängten) Raumdecke, d. h. Verwahrung auf dem Dach sowie optische Röhren im ersten Schritt montieren, Streuscheiben-Set an der Raumdecke später montieren.	Ausgleichsröhre für abgehängte Decke zusätzlich bestellen:  OR30-AR	Mehraufwand: + 1 h
Einbau einer thermischen Entkopplung	Thermische Entkopplung zusätzlich bestellen:  Th-Ek-30/U=1,0 oder  Th-Ek-30/U=0,8	Mehraufwand + 1 h

In diesen Zeiten sind Durchdringungen der Dachkonstruktionen und/oder Betondecken nicht berücksichtigt.

Der ausführende Fachbetrieb kann den tatsächlichen Aufwand anhand der Gegebenheiten vor Ort beurteilen und bewerten. Unsere Schätzung kann das Angebot seitens eines Fachbetriebes weder ersetzen, noch in Frage stellen.