

Informationen zum Thema:

Zeitaufwand für den Einbau des TALIS Lichtkamin[®] Alle Systeme mit 60 cm Durchmesser

Einbausituation	Detail	Gesamt
Raumdecke ist fertiggestellt, bzw. einbaubereit vorhanden, die Montage ist in einem Stück komplett möglich	2 Mann à 4 - 5 h	8 - 10 h
Mit Routine, d. h. es wurden schon mehrere Lichtkamine eingebaut	2 Mann à 3 – 4 h	6 - 8 h
Durch die modulare Konstruktion ist es möglich, zunächst die Verwahrung auf dem Dach inklusive optische Röhre(n) zu montieren und erst nach Fertigstellung der Raumdecke die Streuscheibe (das Streuscheiben-Set) anzubringen		Kein Mehraufwand
Einbau einer thermischen Entkopplung	Thermische Entkopplung zusätzlich bestellen: Th-Ek-60/U=1,2 oder Th-Ek-60/U<0,8	Mehraufwand + 1 h

In diesen Zeiten sind Durchdringungen der Dachkonstruktionen und/oder Betondecken nicht berücksichtigt.

Der ausführende Fachbetrieb kann den tatsächlichen Aufwand anhand der Gegebenheiten vor Ort beurteilen und bewerten. Unsere Schätzung kann das Angebot seitens eines Fachbetriebes weder ersetzen, noch in Frage stellen.